Studio Alpwies Architekten GmbH

Werkhofweg 4 · 9499 Gantenstein · Tel. +423 392 50 70 · info@alpwies-architekten.example
Baugesuch 2026-052 · Anbau beheizter Wintergarten und Umbau Erdgeschoss · Parzelle 732, Rietstrasse 9

Baubeschrieb

1. Vorhaben

Anbau eines beheizten Wintergartens an die Südfassade des bestehenden Wohnhauses und Umbau des Wohnbereichs im Erdgeschoss. Grundfläche des Anbaus 4.40 × 6.00 m, eingeschossig, Flachdach.

2. Konstruktion

Bodenplatte in Stahlbeton auf Dämmung, Pfosten-Riegel-Konstruktion in Holz-Aluminium, Flachdach extensiv begrünt. Durchbruch in der bestehenden Südwand mit Stahlträger.

3. Gebäudehülle

Verglasung mit Dreifach-Isolierglas, Dach gedämmt mit 200 mm PIR. Der Energienachweis für den beheizten Anbau wird nachgereicht.

4. Haustechnik

Anschluss an die bestehende Gasheizung, Fussbodenheizung im Anbau, Beschattung mit Aussenstoren.

5. Kosten

Bausumme nach BKP 1–9: CHF 185'000.

Nadja Senti, dipl. Architektin FH, 26.08.2026

— Demo-Daten. Alle Personen, Strukturen und Zahlen sind erfunden. —